LTS ALADIN D.O.O. NOVI SAD
Đorđa Magaraševića 22
21000 Нови Сад
Novi Sad
aladin021@mts.rs
PIB: 107975135
Matični broj: 20907932
Tekući račun: 285-2211000000747-70

CHINA CIVIL ENGINEERING
CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN
OGRANAK BEOGRAD
Augusta Cesarca
11000 Beograd

PONUDA br.: 015/

ZA IZVOĐENJE RADOVA NA OBJEKTU ŽELEZNIČKA STANICA U NOVOM SADU ZA PRIJEM/OTPREMU PUTNIKA

Redni broj	Pozicija	Jedinica mere	Količina	Jed. Cena	Ukupna cena brz PDV-a	Ukupna cena sa PDV-m
1	IZRADA BANKOMAT STANICE Izrada i montaza bankomat stanice, po dobijenoj skici. Od kutijastih profila 80x80, 100x60, 40x40 mm. Vidne strane izradjenje od fundermax-a , zadnja strana i krov od oplemenjene iverice 18mm. Gornja strana od klirita 3mm sa natpisom. Eventualne naknadne promene nisu obuhvaćene ovom ponudom. Svaka izmena povlači produženje roka izrade i plaćanje razlike u ceni, te troškova nastalih usled izmene.	kom	1	1.298.000.00	1.298.000.00	1.557.600.00

2	**Nabavka materijala, priprema, zaštita i farbanje aluminijumskih portala** sa svim prethodnim predradnjama. Prvo treba površinu oprati detaljno odgovarajućim sredstvima ili odmašćivačima, zatim ošmirglati svaku površinu kako bi se skinula glazura sa aluminijuma i dobila mat površina, potom premazati prajmer u tankom sloju i čekati 24h da se osuši. Na kraju prefarbati aluminijumske elemente akrilnom ili poliuretanskom bojom. S obzirom da se ovaj proces radi u radionici a ne na licu mesta, a mi nismo u mogućnosti da demontiramo portale i nosimo u radionicu jer su stari i u lošem stanju pa rizikujemo da se totalno unište i da se sva stakla oštete, kvalitet izvršenog posla ne može da se garantuje.	m	701	2040. 00	1. 430. 040. 00	1. 716. 048. 00
3	**Izrada I ugradnja vrata** od punog drveta na hidrantu po uzoru na postojeće	kom	2	21. 200. 00	42. 400. 00	50. 880. 00
	УКУПНА ЦЕНА РАДОВА:				2. 770. 440, 00	3. 324. 528, 00

Опција понуде: 5 дана
Рок за почетак радова: дан након потписивања уговора
Rok za završetak radova pod tačkom 1 - 30 radnih dana od dana prihvatanja ponude
Rok za završetak radova pod tačkom 2 - 10 radnih dana od dana prihvatanja ponude
Rok za završetak radova pod tačkom 3 - 20 radnih dana od dana prihvatanja ponude
Валута плаћања: од укупне вредности 70% Аванс, 30% д
о 7 дана након завршетка радова.

U Novom Sadu, 17.02.2022.

Овај документ је пуноважан без потписа и печата

LTS DOO NOVI SAD